

109/13 skart. znok 7/11

DODATOK č.5.
k Zmluve na stavebné dielo č.09/96 zo dňa 01.02.1996.
uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka
č.513/91 Zb. § 536-565

ČLÁNOK I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obec Mankovce, 951 91 Mankovce
Zastúpenie : Jaroslav Belúch, starosta obce
Bankové spojenie : VÚB Zlaté Moravce
Číslo účtu : 27428 162 0200
IČO : 308 242
Tel. : 037 634 7221
Fax : 037 634 7268
e mail : mankovce@centrum.sk

2. Zhotoviteľ :

Stanislav Orovnický VODOSTAV, Hviezdoslavova 4, 953 00 Zlaté Moravce
Zastúpenie : Stanislav Orovnický, majiteľ firmy VODOSTAV
Živnostenský register č.407-317
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Zlaté Moravce
Číslo účtu : 31269715 0900
IČO : 17685541
IČ DPH : SK1020411898
Tel.Fax : 037 6 422 966
Tel.Fax : 037 63 236 55
e mail : vodostavzm@psg.sk

Názov diela : Mankovce kanalizácia + ČOV

ČLÁNOK II.
Druh zhotoveného diela

2. Predmetom obstarávania je realizácia diela Mankovce kanalizácia + ČOV podľa PD.
Na diele Mankovce kanalizácia + ČOV **ostáva zrealizovať** ku dňu podpísania tohto Dodatku č.5. nasledovné :

- Stoková sieť splašková

Stoka A	PVC D300	279m
Stoka B	PVC D300	456m
Stoka B-1	PVC D300	156,244m
Stoka A-3	PVC D300	80m
Stoka B-2	PVC D300	60
SPOLU		1.031.244m

- Kanalizačné prípojky PVC D160 **528m**
- Technologická časť ČOV 2.časť, navýšenie ceny vplyvom objektivizácie cien podľa Cenových správ Štatistického cenového úradu SR 2004/I -2012/III Stavebníctvo celkom index 1,289, t.j. $39.733,12 \times 1,289 = 51.215,99 \text{ EUR}$

ČLÁNOK III.
Cena za dielo

1.

Prestavané náklady diela ku dňu podpísania Dodatku č.5. s DPH	441 480,15 €
Ostáva na diele prestavať	
Stoková sieť splašková PVC D300 1.031,244m	239 949,32 €
Kanalizačné prípojky PVC D160 528m	70 104,14 €
Technologická časť ČOV 2.časť	51 215,99 €
SPOLU bez DPH	361 269,45 €
DPH 20%	72 253,89 €
CELKOM s DPH	433 523,34 €
Celkové náklady diela s DPH	875 003,49 €

ČLÁNOK V.
Termín zhotovenia diela

1. Ukončenie prác : 12/2015

Ostatné ustanovenia Zmluvy na stavebné dielo č.09/96 zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy, bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho 3 krát pre objednávateľa a 3 krát pre zhotoviteľa.


Príloha : Položkové rozpočty diela

V Mankovciach
dňa 18.3.2013.

V Zlatých Moravciach
dňa 18.3.2013.


.....
Objednávateľ
Jaroslav Belúch
starosta obce MANKOVCE




.....
Zhotoviteľ :
Stanislav Orovnický
majiteľ firmy VODOSTAV
Stanislav OROVNICKÝ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mankovce kanalizácia + ČOV Dodatok č.5.	JKSO	827 21
Názov objektu	Stoková sieť splašková	EČO	
		Miesto	Mankovce
Objednávateľ	Obec Mankovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stanislav Orovnický VODOSTAV	17685541	SK1020411898
Spracoval	Ing.Sládek Igor		
	Rozpočet číslo		Dňa
			18.03.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	86 336,97	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	153 612,35	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	239 949,32	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



Stanislav OROVNÍČEK
VODOSTAV
Hviezdoslavova 4, 953 00 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 17 685 541 IČ DPH: SK1020411898
ZR: 407 - 317

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	239 949,32
24 DPH 20,00 % z 239 949,32	47 989,86
25 Cena s DPH (r. 23-24)	287 939,18

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Mankovce kanalizácia + ČOV Dodatok č.5.

Objekt: Stoková sieť splašková

JKSO: 827 21

Objednávateľ: Obec Mankovce
Zhotoviteľ: Stanislav Orovnícký VODOSTAV
Dátum: 18. 3. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	221	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm 0,235t	m2	324,002	1,12	0,00	362,88	362,88	0,000
2	221	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	324,002	7,21	0,00	2 336,05	2 336,05	0,000
3	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	332,000	1,32	0,00	438,24	438,24	0,000
4	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	7,800	212,21	0,00	1 655,24	1 655,24	0,000
5	001	132201203	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 578,109	5,32	0,00	13 715,54	13 715,54	0,000
6	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	514,447	0,65	0,00	334,39	334,39	0,000
7	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 4 m	m2	5 156,219	4,94	2 629,67	22 842,05	25 471,72	4,420
8	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 4 m	m2	5 156,219	2,56	0,00	13 199,92	13 199,92	0,000
9	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1 275,641	3,80	0,00	4 847,44	4 847,44	0,000
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 275,641	0,78	0,00	995,00	995,00	0,000
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 804,681	2,58	0,00	4 656,08	4 656,08	0,000
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	618,746	10,72	0,00	6 632,96	6 632,96	0,000
13	583	5833749700	Strkopiesok predhrvený 0-32 N	m3	502,203	17,82	8 949,26	0,00	8 949,26	838,679
14	583	5833713100	Strkopiesok 0-16 B	t	1 033,303	13,25	13 691,26	0,00	13 691,26	1 033,303
							3 677,01	1 946,01	5 623,02	292,485
15	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	154,691	36,35	3 677,01	1 946,01	5 623,02	292,485
							9 104,16	10 081,48	19 185,64	207,792
5 Komunikácie										
16	221	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	66,340	99,18	5 807,40	772,20	6 579,60	153,257

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	221	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	332,000	36,80	3 154,00	9 063,60	12 217,60	52,539
18	221	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	332,000	1,17	142,76	245,68	388,44	1,995
8 Rúrové vedenie							45 543,29	6 407,74	51 951,03	81,415
19	271	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	1 031,244	1,67	10,31	1 711,87	1 722,18	0,010
20	286	2867105300	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000	ks	171,874	159,91	27 484,37	0,00	27 484,37	8,365
21	271	892371000	Skuška tesnosti kanalizácie D 300	m	1 031,244	1,83	72,19	1 814,99	1 887,18	0,000
22	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	102,000	18,26	83,64	1 778,88	1 862,52	1,894
23		PC1	Šachtová skruž TBS 1000/500-S	ks	21,000	60,54	1 271,34	0,00	1 271,34	7,560
24		PC2	Šachtová skruž TBS 1000/250-S	ks	41,000	39,04	1 600,64	0,00	1 600,64	7,380
25		PC3	Šachtová skruž - kónus TBS 1000/625-Sk	ks	20,000	74,88	1 497,60	0,00	1 497,60	8,100
26		PC4	Šachtové dno SU-M-1000	ks	20,000	439,51	8 790,20	0,00	8 790,20	45,000
27	271	894421111	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných do 4t	ks	20,000	34,04	26,80	654,00	680,80	0,066
28	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	20,000	22,71	6,20	448,00	454,20	0,140
29	552	552421180	Poklop kanalizačný K komplet okrúhly, trieda D 400KN, DO-600 a, H 115	ks	20,000	235,00	4 700,00	0,00	4 700,00	2,900
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 742,32	2 421,26	5 163,58	0,022
30	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	664,000	6,95	2 742,32	1 872,48	4 614,80	0,022
31	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	315,393	1,74	0,00	548,78	548,78	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	60 740,07	60 740,07	0,000
32	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	2 458,117	24,71	0,00	60 740,07	60 740,07	0,000
Celkom							86 336,97	153 612,35	239 949,32	2 458,117

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mankovce kanalizácia + ČOV Dodatok č.5.	JKSO	827 21
Názov objektu	Kanalizačné pripojky	EČO	
Objednávateľ	Obec Mankovce	Miesto	Mankovce
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	Stanislav Orovnický VODOSTAV	17685541	SK1020411898
Spracoval	Ing.Sládek Igor		
Rozpočet číslo		Dňa	18.03.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 025,50	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	60 078,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		70 104,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			70 104,14
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 70 104,14			14 020,83
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)			84 124,97
Zhotoviteľ			Pečiatka Stanislav OROVNICKÝ VODOSTAV Hviezdoslavova 4, 953 00 ZLATÉ MORAVCE IČO: 17 685 541 IČ DPH: SK1020411898 ŽR: 407 - 317			E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa			0,00
						27 Kľzavá doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie + -			0,00

ROZPOCET

Stavba: Mankovce kanalizácia + ČOV Dodatok č.5.

Objekt: Kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Obec Mankovce
Zhotoviteľ: Stanislav Orvnický VODOSTAV
Dátum: 18. 3. 2013

JKSO: 827 21

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	130001101	Prípratok k cenám za stáženie výkopu pre všetky triedy	m3	42,240	11,90	0,00	39 589,78	43 675,02	128,351
2	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,110	26,19	0,00	107,64	107,64	0,000
20	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	422,400	6,57	0,00	2 775,17	2 775,17	0,000
4	001	132201209	Prípratok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3	83,650	0,65	0,00	54,37	54,37	0,000
23	001	141701101	Pretlačenie rúry v hor. tr. 1-4 v hf. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	264,000	119,52	1 782,00	29 771,28	31 553,28	3,889
21	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 056,000	2,92	401,28	2 682,24	3 083,52	1,016
22	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 056,000	1,55	0,00	1 636,80	1 636,80	0,000
7	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	105,600	3,48	0,00	367,49	367,49	0,000
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	105,600	0,78	0,00	82,37	82,37	0,000
9	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	316,800	2,58	0,00	817,34	817,34	0,000
10	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	73,920	10,72	0,00	792,42	792,42	0,000
11	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	73,920	25,73	1 901,96	0,00	1 901,96	123,446
4 Vodorovné konštrukcie										
12	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	193,460	36,35	5,80	7 026,47	7 032,27	365,788
8 Rúrové vedenie										
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	528,000	0,68	0,00	359,04	359,04	0,005
14		PC1	PVC-U rúra kanalizačná hladká hrdlovaná D160x4,0x5000	ks	52,800	30,67	1 619,38	0,00	1 619,38	1,584
24	286	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x1000	ks	264,000	8,52	2 249,28	0,00	2 249,28	0,895
15	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	132,000	1,67	0,00	220,44	220,44	0,003
							10 025,50	60 078,64	70 104,14	496,791
							4 085,24	39 589,78	43 675,02	128,351
							5,80	7 026,47	7 032,27	365,788
							5 934,46	1 186,68	7 121,14	2,652

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16		PC2	PVC-U koleno kanalizačné D160 45st.	ks	66,000	4,08	269,28	0,00	269,28	0,033
17		PC3	IN SITU spojka D160	ks	66,000	27,22	1 796,52	0,00	1 796,52	0,132
18	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	528,000	1,15	0,00	607,20	607,20	0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,00	12 275,71	12 275,71	0,000
19	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	496,791	24,71	0,00	12 275,71	12 275,71	0,000
Celkom							10 025,50	60 078,64	70 104,14	496,791